

P&S GmbH
Neudorfer Straße 1
01609 Neudorf

Anliegerinformation

Fahrbahnerneuerung Ortsdurchfahrt S165 Lohmen Basteistraße und Ertüchtigung der Umleitungsstrecke K8711/ Kastanienallee

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr NL Meißen wird am 19.06.2023, *in Vorbereitung* der **Baumaßnahme Fahrbahnerneuerung auf der Basteistraße in Lohmen,**

mit den Arbeiten zur Ertüchtigung der Umleitungsstrecke auf der K8711 Wehlener Straße zwischen Lohmen und Dorf Wehlen sowie auf der Kastanienallee zwischen Ortsausgang Lohmen und Dorf Wehlen begonnen.

Die Arbeiten auf beiden Abschnitten werden unter Vollsperrung ausgeführt!!

Das Bauende hier ist für den 07.07.23 geplant.

Auf der K8711 wird auf der gesamten Länge auf beiden Seiten der Randstreifen (Bankett) verfestigt und einzelne Schlaglöcher in der Straße ausgebessert.

Auf der Kastanienallee werden ab dem 26.06.23 – 07.07.23 Ausweichstellen errichtet.

Die Fahrbahnerneuerung auf der Basteistraße Ortsdurchfahrt in Lohmen findet dann im Zeitraum vom 10.07. – 18.08.23 unter Vollsperrung statt. Anlieger frei bis Baustelle. Gesperrt ist ab Haus Nr. 95 bis zur Ampelkreuzung nach der Eisenbahnunterführung. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Es wird die Deckschicht mit einer Stärke von 4cm erneuert. D.h. abfräsen und 4cm Asphaltdeckschicht wieder neu einbauen.

Gleichzeitig werden alle Schachtabdeckungen und Schieberkappen für Trinkwasser mit ausgetauscht und erneuert.

Die Baustrecke wird in 3 hintereinander folgende Bauabschnitte unterteilt.

1.BA von Haus Nr. 93 bis Nr.81 – Höhe ASB Rettungswache

Die in dem Abschnitt im Hinterland liegenden Grundstücke nutzen bitte Seiten- und Nebenstraßen zur Ein- und Ausfahrt.

Die Hohburkersdorfer Straße auf der einen Seite und der Schlangenweg auf der anderen Seite befinden sich nicht mehr im Baubereich und sind für Ein- und Ausfahrten ins Wohngebiet frei.

Bitte wenden

2.BA von Nr. 81 – 51a

3.BA von Nr. 51a – Ampelkreuzung bei Eisenbahnunterführung.

Mit BA 1 wird begonnen am 10.07.23.
BA 2 und 3 sind weiterhin frei für Anlieger.

Es folgt BA 2 (BA 1 und BA 3 befahrbar) und danach BA 3 (BA 1 und BA 2 befahrbar).

BA 3 ist für die Herbstferien geplant. Sollte es baulich gut laufen, wird dieser Abschnitt schon in den Sommerferien mit gemacht!

Wir bitten um Beachtung der entsprechenden Verkehrsbeschilderung im Hinblick auf die Zugänglichkeits- und Zufahrtsmöglichkeiten zu Ihren Grundstücken, welche sich entsprechend der Bauabschnitte und Baufortschritt ändern werden.

Die Zufahrt mit Fahrzeugen zu Ihren Grundstücken in dem unmittelbar betreffenden Baubereich erfolgt auf eigenes Risiko!

Wir möchten Sie bitten, sich dazu mit dem vor Ort tätigen Baupersonal abzustimmen.

Durchgängig im gesamten Baubereich wird ab dem 10.07.23 bis 14.07.23 die beidseitig vorhandene 3-zeilige Granitpflasterrinne saniert. D.h. mit Kehrmaschine ausgesaugt und anschließend sofort wieder mit flüssigen Pflasterfugenmörtel vergossen. Dabei kommt es nur zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die ZAOE als Dienstleister für die Abfallbeseitigung wurde über die Baumaßnahme bereits informiert.

Bitte stellen Sie wie gewohnt Ihre Abfalltonnen für die turnusmäßige Abholung vor Ihre Grundstücke.

Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge werden über das Verkehrsamt von der Baumaßnahme unterrichtet.

Im Interesse eines zügigen Bauablaufes bitten wir um Ihr Verständnis und Beachtung der Verkehrsregelung und der stattfindenden Bauaktivitäten.

Mit freundlichen Grüßen

P&S GmbH